



# DIANA FALLS, NOUA ZEELANDĂ

Protecția împotriva căderilor de pietre

# Diana Falls

## Protecția împotriva căderilor de pietre

Proiect	Diana Falls
Loc	Haast
Țară	Noua Zeelandă
Anul instalării	2014
Client	NZTA
Tehnologie	Geovert
Antreprenor	Opus & Sicon Fergusson
Situația inițială	Heavy rain cause a 40'000 cubic metre slip to completely close SH6 for several weeks in September 2013. Once cleared the road remained closed at night due to the continued high risk of rockfall from over 250 m up the slip face. Some of the unstable rocks were larger than 20 foot shipping containers.
Descriere	<p>Geovert was awarded the contract to design and build a bespoke rockfall protection solution above the State Highway to actively control the frequent high energy rockfalls. The best solution for the site was the construction of a 5m high 3000 kj and two 6 m high 5000 kj Geobrugg attenuator barriers. The 3000 kj system was installed over 250m above the highway, the first of the 5000 kj system was installed 150 m up and the final and largest barrier was installed around 50 m above the road. The bottom rockfall attenuator was a massive structure with a 35 t high tensile steel ROCCO ring net drape to control and channel the falling rocks and debris to the roadside for the maintenance crew to clear.</p> <p>Watch the clip of <a href="#">NZTransportAgency</a></p>
Obiect protejat	Road
Clasă de energie (kj)	3000 kj, 5000 kj
Înălțime sistem	5.0 m, 6.0 m
Lungime sistem	40 m - 60 m



**Pentru întrebări, vă rugăm să contactați specialistul Geobrugg din zona dvs.**

---

**Roger Moor**

Country Manager Ost- und Zentralschweiz, Liechtenstein

Telefon +41 71 466 81 52

Mobil +41 78 783 46 81

Roger.Moor@geobrugg.com



**Geobrugg**

info@geobrugg.com | www.geobrugg.com

---